

#### LEGENDE

zum Bebauungsplan "Cleebronner Weg - Nordstraße"

Bauland Dorfgebiet

MD

Bauland Dorfgebiet  
mit Einschränkung  
(§ 9 (1) BBauG u. § 5 BauNVO)

MD/E

Anschluss einschränkung  
(§ 9 (1))  
Zu- und Ausfahrtsverbot

Verkehrsflächen mit Höhenlage  
(§ 9 (1) Ziff. 11 BBauG) + 223,50

Gehweg

Maß der baulichen Nutzung, Dachform  
(§ 9 (1) 1a BBauG, § 16-21a BauNVO)  
(§ 2 (4) u. § 111 (1) LBO)

Zahl der Vollgeschosse  
-Höchstgrenze -  
hier z.B. 2

Grundflächenzahl  
hier z.B. höchstens 0,4

Geschossflächenzahl  
hier z.B. höchstens 0,8

Satteldach  
hier z.B. 30-45°

Bauweise  
(§ 9 (1) 2 BBauG  
i.v. mit § 22 (2) BauNVO)

Offene Bauweise nur Einzel- u.  
Doppelhäuser zulässig

Stellung der baulichen Anlagen  
(§ 9 (1) 2 BBauG)

Baugrenze  
(§ 23 (3) BauNVO)

projektierte Grundstücksgrenzen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs  
des Bebauungsplans (§ 9 (7) BBauG)

Sichtlinien  
(§ 9 (1) 2 BBauG)

#### TEXTTEIL

**RECHTSGRUNDLAGEN:** diese Bebauungspläne sind § 2 des Bundesbaugesetzes (BBauG) vom 23. Juni 1960 in der Neufassung vom 18.6.1976 (BGBl I S.2257) und §11 der Landesbevölkerung für Baden-Württemberg (LBO) vom 6. April 1964 in der Neufassung vom 20.6.1972 (Ges.Bil.S.354) und der Änderung vom 21.6.1977 Ges.Bil.1977 S.226.

**AUFWERKUNGEN:** Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Bebauungsplanes bisher bestehenden ortspolitischen und ortsbauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere ortsbaupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben.

**FESTSETZUNGEN:** In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

##### 1. Planzentrale Festsetzungen (§ 9 (1) BBauG u. BauNVO)

###### 1.1 Art der baulichen Nutzung

Dorfgebiet (§ 5 BauNVO)

MD

Eingeschränktes Dorfgebiet  
(§ 6 14) u. 5 (3)

MD/E

nicht zulässig sind Scheinemastbetriebe mit mehr als 30 Schweinen  
Federichthalungen mit mehr als 200 Legehennen u. nicht mehr als 50 Stück Wasserregenflügel pro Betrieb.

1.12 Maß der baulichen Nutzung  
(§§ 1c, 17 u. BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse Z

II

Grundflächenzahl (GRZ)

0,4

Geschossflächenzahl (GPZ)

0,8

1.13 Zahl der Vollgeschosse (§ BauNVO in V. mit § 2 LBO)  
II (Höchstgrenze) nach Eintrag im Lageplan

1.2 Bauweise (§ 9 (1) 2 BBauG in V. m. § 22 (2) BauNVO)  
Offene Bauweise nur Einzel- u. Doppelhäuser zulässig

1.3 Stellung der baulichen Anlagen  
(§ 9 (1) 2 BBauG)

Hauptachsen der Bauwerke wie im Lageplan  
eingezzeichnet.

1.4 Nebenanlagen  
(§ 14 BauNVO)

Nebenanlagen im Sinne von § 14 (1) BauNVO sind - soweit sie als Gebäude vorgesehen sind - in der nicht überbauen Grundstücksfläche nicht zulässig.

##### 1.5 Garagen u. überdachte Stellplätze (§ 23 (5) BauNVO)

sind nur auf den dafür festgesetzten und innerhalb der überbauen Grundstücksfläche zulässig, wobei ein Mindestabstand von 5,00 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einzuhalten ist.

##### 1.6 Von der Bebauung freizuhaltene Flächen

(§ 9 (1) 10 BBauG)  
An der Mündung des Cleebronner Wegs in die Bönnigher Straße (L 1107) ist die im Plan eingetragene Fläche von jeder sichtbehindernden Bebauung, Bepflanzung und Einweihung freizuhalten.

##### 1.7 Anschluss einschränkung zur L 1107

(§ 9 (1) 11 BBauG)  
Die an die L 1107 angrenzenden Flächen dürfen nur über die bestehende Zufahrt zur Bönnigher Straße 17 oder über den Cleebronner Weg erschlossen werden.

##### 2. BAUORDNUNGSECHTLEICHE FESTSETZUNGEN

**Außere Gestaltung:** Es sind nur Satteldächer zulässig. Dachneigung siehe Flanenschrieb.

Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt  
und zum Bebauungsplan ausgearbeitet:

Brackenheim, den 1. Okt. 1979 / 18. April 1980

Ing. Büro Ulrich Schmid



Ingenieurbüro  
ULRICH SCHMID  
Ingieur für Vermessung  
Heuchelbergerstraße 20  
7129 Brackenheim  
Telefon 07185/5561

Kreis: Ludwigburg  
Gemarkung: Erligheim

C 12 Gemarkung: Erligheim

#### BEBAUUNGSPRENT

"Cleebronner Weg - Nordstraße"

Maßstab 1:500

Als Entwurf

gemäß § 2(1) BBauG vom Gemeinderat aufgestellt durch Beschluss vom... 30.11.1979.....

Als Satzung

gemäß § 10 BBauG vom Gemeinderat beschlossen  
em. 20.6.1970 ... Niederschrift Nr.... 525....

Genehmigt

gemäß § 11 BBauG durch Erlass des Landratsamtes Ludwigsburg vom... 22.7.1970 Nr. 21-612-21

öffentlicht

ausgelegt gemäß § 12 BBauG im Bürgermeisteramt vom... 06.7.1970, bte .....


In Kraft getreten

gemäß § 12 BBauG am... 7.7.1970.....

Zur Urkunde

lt. Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 32/1970  
Bürgermeisteramt Erligheim

luis



Bürgermeister